



Statens vegvesen

OMRÅDEREGULERING

Illustrasjonsplan

Dagsone Gjønnestporten - endring av plan E18-korridoren Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnest-Fornebu, planID E32014012

Bærum kommune

Mars 2023



E18 Lysaker - Ramstadsletta

Entreprise E105 Gjønnestunnelen - den samlede planendring dagsone Gjønnnes

Illustrasjonsplan - Tegningsliste



Dato: 23.09.2022

Rev. Dato: 31.03.2023

Rev. Indeks: 4

Tegn. nr.	Tittel	Dato	Revisjonsdato	Rev. indeks	Målestokk (A1 format)
A-tegninger					
	Forside og bakside				-
	Tegningsliste samlet planendring	23-09-2022	31-03-2023	4	-
D-tegninger					
D50001	Plan. Dagsone Gjønnnes.	10-03-2023	10-03-2023		1:500
D50021	Lengdeprofil. GS veg over tunnelportal / GS-veg fra bussh.pl. Vestg.	10-03-2023	10-03-2023		1:500/1:100
E-tegninger					
E50010	Kryssdetaljer. Istandsettelse. Gjønneshallen.	10-03-2023	10-03-2023		1:200
F-tegninger					
F50060	Normalprofil. Gang- og sykkelveg over tunnelportal. Vist ved ca. pr. 55.	10-03-2023	10-03-2023		1:50
F50061	Normalprofil. Gang- og sykkelveg på fylling. Vist ved ca. pr. 115.	10-03-2023	10-03-2023		1:50
J-tegninger					
J195-001	J195 Støyskjerm Bærumsveien sør. Oversikt	10-03-2023	10-03-2023		1:50, 100
J470-001	J470 Trapper bussholdeplass Gjønnnes sør. Oversikt	10-03-2023	10-03-2023		1:10, 50, 100
J471-001	J471 Støttemur Bærumsveien nord II. Oversikt	10-03-2023	10-03-2023		1:50, 200
J472-001	J472 Støttemur Bærumsveien sør II. Oversikt	10-03-2023	31-03-2023	00	1:100, 250
J476-001	J476 Støttemur ved Gjønneshallen. Oversikt	10-03-2023	31-03-2023	00	1:50, 100, 200
J5-tegninger					
J50001	Rekkverk og Støyskjermer, oversiktsplan	17-02-2020	31-03-2023	00	1:250
J50102	Rekkverksplan	10-03-2023	31-03-2023	00	1:750
K-tegninger					
K720-001	Oversikt	10-03-2023	10-03-2023		1:100, 250
O-tegninger					
O50001	Landskapsplan	10-03-2023	31-03-2023	00	1:500
O50101	Snitt B, Gjønnestunnelen	10-03-2023	10-03-2023		1:400
O50102	Snitt C og D, Rundkjøring Bærumsveien og Gjønneshallen	10-03-2023	10-03-2023		1:400
O50213	Snitt H, Bussholdeplass sør	10-03-2023	10-03-2023		Som vist
O50215	Snitt J, Gangveg Gjønneshallen	10-03-2023	10-03-2023		Som vist

Tegn. nr.	Tittel	Dato	Revisjonsdato	Rev. indeks	Målestokk (A1 format)
O50216	Snitt K og L, Regnbed Gjønneshallen	10-03-2023	10-03-2023		Som vist
	T-tegninger				
T-101	Illustrasjon 101 - Regnbed	23-09-2022	31-03-2023	3	-
T-102	Illustrasjon 102 - J476 Støttemur	23-09-2022	31-03-2023	2	-
T-104	Illustrasjon 104 - Flyttet trafo	23-09-2022	11-11-2022	2	-
T-105	Illustrasjon 105 - J471 Støttemur Bærumsveien	23-09-2022	11-11-2022	2	-
T-107	Illustrasjon 107 - Trapp, sykkelpark., GS-veg	23-09-2022	23-09-2022	1	-
T-109	Illustrasjon 109 - Støttemur og støyskjerm. K720, J472 og J195	23-09-2022	31-03-2023	3	-
T-110	Illustrasjon 110 - Midl. anleggsområde utvides	23-09-2022	31-03-2023	3	-
	X-tegninger				
X50001	Rigg- og marksikringsplan	10-03-2023	31-03-2023	00	1:750




OVERBYGN.T.

HENVISNINGER:

</

M = 1 : 50


[illegible]

NORMALPROFIL

Gang- og sykkelveger fylling

Vist ved ca. pr. 115, linje nr. 34300

M = 1 : 50






Merknader:

Henvisninger:

- Overbygningsdetaljer Gjønnestunnelen, se F50201
- Overbygningsdetaljer gangveger og p-plasser, se F50204
- For ledningsgrøfter, se G- og H-tegning
- For kabelgrøfter, se I-tegning
- For belysning, se N-tegning
- For konstruksjoner, se J- og K-tegninger
- For sideterreng, se O-tegning
- For geotekniske tiltak, se V-tegning
- Eksisterende kabler ikke vist, se I-tegning

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
		Tegningsdato 10-03-2023			
Bestiller		Tom Hedalen			
Prosjekt for		Utbygging			
Prosjekt av		Aas-Jakobsen/VN			
E18 Vestkorridoren Lysaker – Ramstadsletta		AAS-JAKOBSEN VIANOVA			
E105 Gjønnestunnelen		100536			
Normalprofil		-			
Gang og sykkelveg på fylling		-			
Vist ved ca. pr. 115 (Vegmodell 34300)		1:50			
Konsulentarkiv		EUREF89NTM10/NN2000			
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Tegningsnr. /		
PEN	MVE	TGL	11850 revisjonsbokstaver		
					F50061



BEMERKNINGER:

- Generelt:
Årstall for ferdigstillelse/trafikkpåsetting: Antatt 2030

Støyskjerm i tre.
- For arkitektonisk utforming se tegn. J50021.
- Regelverk:
Håndbok N400 Bruprosjektering (2015)+NA-rundskriv 2017/09.
Håndbok R762 Prosesskode 2 (2018).
- Lastdata:
SVV 2010 (Eurokoder).
- Fundamentering: Løsning velges av leverandør. Fundamentering er ikke vist på oppriss.
- For VA-ledninger se H-tegn.


FORKLARINGER

- Støyskjerm
- Eksist. vannledning
- Eksist. overvannsledning
- Eksist. spillvannsledning
- Prosj. overvannsledning
- Prosj. spillvannsledning


HENVISNINGER

- Oversikt konstruksjoner E105 K005-001
- Støyskjerm 1 på markfundamenter J50021


SITUASJONSPLAN




Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Konfr	Godkjent	Rev. dato
		Tegningsdato	10-03-2023		
		Bestiller	Tom Hedalen		
		Produsert for	Utbygging		
		Produsert av	Aas-Jakobsen		
		Prosjektør	100536		
		Prosjektfase	-		
		Arkivreferanse	-		
		Målestokk (A1)	Som vist		
		Byggverk	-		
		Koordinatsystem	EUREF89NTM10/NN2000		
		Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
		EBD	BRS	TGL	11850
		Tegning nr. / revisjonsbokstav	J195-001		



A PLAN
1: 100



B SNITT
1: 50



C SNITT
1: 20

BEMERKNINGER:

- Generelt:
Årstall for ferdigstillelse/trafikkpåsetting: Antatt 2030

Plasstøpt trapp
- Regelverk:.
Håndbok N100 Veg- og gateutforming (2013).
Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder (2013).
Håndbok R762 Prosesskode 2 (2018).
- Typiske materialkvaliteter:
Betong: B45 SV-Standard
Armering: B500NC
- Fundamentering på løsmasser.
- Rekkverk: dobbel håndløper, for utforming se J-tegn.
- Fundament for dobbel håndløper. Eksisterende stabb ved gs-bru tilpasses.
- Håndløper i trappen avsluttes mot støyskjerm på støttemur K720.
- Eksist. stabb kappes. Håndløper i trappen avsluttes mot stabben.
- Alle trinn legges med fall utover. Detalj 1 viser inntrinn og opptrinn for begge trapper.
- Overvannsrenne med fotskraperist.
- Oppfylling med egnede masser.
- Det legges påstøp med innstøpte varmekabler, se tegn. J50201.
- Stikningsdata finnes i 3D-modell.
- Trapper skal ha taktil merking i topp og bunn.


HENVISNINGER

- Oversikt konstruksjoner E105
- Trapper med varmekabler. Form

Se tegn.:


K005-001
J50201

SITUASJONSPLAN




Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Konfr	Godkjent	Rev. dato
 E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta E105 Gjønnestunnelen J470 Trapp bussholdeplass Gjønnestunnelen Oversikt		Tegningsdato 10-03-2023 Bestiller Tom Hedalen Produsert for Utbygging Produsert av Aas-Jakobsen Prosjektør 100536 Prosjektfasen - Arkivreferanse - Målestokk (A1) Som vist Byggverkstør. Koordinatsystem EUREF89NTM10/NN2000			
Utarbeidet av EBO	Kontrollert av BRS	Godkjent av TGL	Konsulentarkiv 11850	Tegningnr. / revisjonsbokstav J470-001	


Current road project: 34300																		
PROFILNUMMER	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148
PROFILHØYDE	55,005	54,725	54,445	54,165	53,885	53,605	53,325	53,045	52,765	52,485	52,205	51,925	51,645	51,365	51,085	50,805	50,528	50,293
TERRENG H.	54,406	54,366	54,277	54,167	54,019	53,701	52,694	51,524	50,933		51,683					50,075		
VERT.KURVE	-7%																	
HOR.KURVE	R=-30,3									R=∞								



A OPPERISS
1: 200



B PLAN
1: 200



C SNITT
1: 50

BEMERKNINGER:

- Generelt:
Årstall for ferdigstillelse/trafikkpåsetting: Antatt 2030
Veg overside mur: Gs-veg

Plasstøpt støttemur
Nøyaktighetsklasse B i henhold til håndbok R762 Prosesskode 2.
Utførelsesklasse 3 i henhold til NS-EN 13670.
- Regelverk:
Håndbok N400 Bruprosjektering (2015)+NA-rundskriv 2017/09.
Håndbok N100 Veg- og gateutforming (2013).
Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder (2013).
Håndbok R762 Prosesskode 2 (2018).
- Lastdata:
SVV 2010 (Eurokoder).
- Typiske materialkvaliteter:
Betong: B45 SV-Standard
Armering: B500NC
- Fundamentering: Antatt på avrettede løsmasser.
- For vegoppbygning se F-tegn.
- Dilatasjonsfuge, se tegn. K005-410.
- Rekkverk: Høyde 1,4m, for utforming se J-tegn.
- Kabeltrase etableres før såle/støttemur, se I-tegn.
- Min 4% helning på topp mur mot bakfylling.
- Jordingsbolt etableres i hver seksjon og termittsveises til armering. Det etableres utgjevningsforbindelse mellom lysmast og rekkverk.
- Innstøpte trekkerør legges langsgående i mur via belysningspunkter.


TEGNEFORKLARING

- Føringsveier
- Høyspent

HENVISNINGER





- Oversikt konstruksjoner E105 K005-001
- Støttemurer. Dilatasjonsfuger. Detaljer K005-410

SITUASJONSPLAN



Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Konfr	Godkjent	Rev. dato
Tegningsdato		10-03-2023			
Bestiller		Tom Hedalen			
Produsert for		Utbygging			
Produsert av		Aas-Jakobsen			
Prosjektør		100536			
Prosjektfasen		-			
Arkivreferanse		-			
Målestokk (A1)		Som vist			
Byggeværk		-			
Koordinatsystem		EUREF89NTM10/NN2000			
Konkurransegrunnlag		J4.71-001			
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv	Tegningsnr. / revisjonsbokstav	
EBO	BRS	TGL	11850		

Current road project: 66430																	
PROFILNUMMER	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	
PROFILHØYDE	50,967	51,172	51,377	51,582	51,787	51,992	52,197	52,402	52,607	52,811	52,868	52,674	52,326	51,977	51,727	51,795	
TERRENGHØYDE	51,230	51,442	51,317	51,541	51,781	52,035	52,318	52,641	52,995	53,297	53,605	53,956	54,273	54,654	55,036	55,250	
VERTIKALKURVE	4,1%									R=100			-7%		R=70		2,66%
HORISONTALKURVE	R=∞									R=-150,6							



BEMERKNINGER:


- Generelt:
Årstall for ferdigstillelse/trafikkpåsetting: Antatt 2030
Veg overside mur: Gang og sykkelveg.
Veg nedside mur: Vegklasse H1, ÅDT 19 300, fartsgrense 60 km/t.

Plasstøpt støttemur.
Nøyaktighetsklasse B i henhold til håndbok R762 Prosesskode 2.
Utførelsesklasse 3 i henhold til NS-EN 13670.
- Regelverk:
Håndbok N400 Bruprosjektering (2015)+NA-rundskriv 2017/09.
Håndbok N100 Veg- og gateutforming (2013).
Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder (2013).
Håndbok R762 Prosesskode 2 (2018).
- Lastdata:
SVV 2010 (Eurokoder).
- Typiske materialkvaliteter:
Betong: B45 SV-Standard
Armering: B500NC
- Fundamentering: Antatt delvis på løsmasser og delvis på avrettingslag over berg.
- Dilatasjonsfuge, se tegn. K005-410.
- Oppfylling med egnede masser.
- For vegoverbygning, se F-tegn.
- Støyskjerm: for utforming se J-tegn.
- Min 4% helning på topp mur mot bakfylling.
- For VA-ledninger, se H-tegn.
- Total rekkverkshøyde inkl. håndløper: 1,2 m.

HENVISNINGER

- Se tegn.:
- Oversikt konstruksjoner E105 K005-001
 - Støttemurer. Dilatasjonsfuger. Detaljer K005-410



SITUASJONSPLAN




00	For illustrasjonsplan	EBO	BRS	TGL	31-03-2023
Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Konfr	Godkjent	Rev. dato
		Tegningsdato 10-03-2023			
		Bestiller Tom Hedalen			
		Produsert for Utbygging			
		Produsert av Aas-Jakobsen			
E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta		Prosjekt nr. 100536			
E105 Gjønnestunnelen		Prosjekt fase nr. -			
J472 Støttemur Børumsveien sør II		Arkivreferanse -			
Oversikt		Målestokk (A0) Som vist			
		Byggverksnr.			
Konkurransegrunnlag		Koordinatsystem EUREF89NTM10/NN2000			
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv	Tegningsnr. / revisjonsbokstav	
EBO	BRS	TGL	11850	J472-001	

Current road project: 30000


PROFILNUMMER	3400	3404	3408	3412	3416	3420	3424	3428	3432	3436	3440	3444	3448	3452	3456	3460	3464	3468
PROFILHØYDE	49,900	49,935	49,961	49,978	49,986	49,985	49,976	49,957	49,930	49,893	49,848	49,794	49,731	49,659	49,578	49,489	49,390	49,283
TERRENG H.	50,532	50,486	50,447	50,465	50,492	49,850	49,924	50,003	49,966	49,989	49,897	49,661	49,555	49,482	49,397	49,313	49,266	49,440
VERT.KURVE	R=1800																	
HOR.KURVE	R=-200			R=-150			R=-100			R=-150			R=150			R=90		



B PLAN
1: 200



C SNITT
1: 50



D SNITT
1: 100

FORKLARINGER

- Prosj. vannledning
- Eksist. vannledning
- Eksist. overvannsledning
- Eksist. spillvannsledning
- Prosj. føringsveier
- Prosj. høyspent

BEMERKNINGER:


- Generelt:
Årstall for ferdigstillelse/trafikkpåsetting: Antatt 2030
Veg overside mur: Vegklasse H1, ÅDT 12700, fartsgrense 60 km/t.
Veg nedside mur: Gang og sykkelveg.

Plasstøpt støttemur
Nøyaktighetsklasse B i henhold til håndbok R762 Prosesskode 2, for betongrekkverk benyttes nøyaktighetsklasse A.
Utførelsesklasse 3 i henhold til NS-EN 13670.
- Regelverk:
Håndbok N400 Bruprosjektering (2015)+NA-rundskriv 2017/09.
Håndbok N100 Veg- og gateutforming (2013).
Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder (2013).
Håndbok R762 Prosesskode 2 (2018).
- Lastdata:
SVV 2010 (Eurokoder).
- Typiske materialkvaliteter:
Befong: B45 SV-Standard
Armering: B500NC
- Fundamentering: antatt på løsmasser.
- Rekkverk: Betongrekkverk med håndløper.
Styrkeklasse H2 med godkjent overgang til vegrekkverk.
Håndløper iht. krav i Håndbok N101. Innfesting iht. Håndbok V161.
Total rekkverkshøyde 1,2m.
- For belysning, se N-tegn.
- Dilatasjonsfuge, se tegn. K005-410.
- Såle fjernes lokalt over eksisterende VA-ledninger for å hindre at laster føres ned på ledninger. Se snitt D.
- Min 4% helning på topp mur mot bakfylling.
- For vegoppbygning se F-tegn.
- For VA-ledninger, se H-tegn.
- Jordingsbolt etableres i hver seksjon og termittsveises til armering. Det etableres utjevningsforbindelse mellom lysmast og rekkverk.
- Innstøpte trekkerør legges langsgående i mur via belysningspunkter.
- Stikningsdata finnes i 3D-modell.


HENVISNINGER


- Oversikt konstruksjoner E105 K005-001
- Støttemurer. Dilatasjonsfuger. Detaljer K005-410

SITUASJONSPLAN



00	For illustrasjonsplan	EBO	BRS	TGL	31-03-2023
Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Konfr	Godkjent	Rev. dato
		Tegningsdato 10-03-2023			
		Bestiller Tom Hedalen			
		Produsert for Utbygging			
		Produsert av Aas-Jakobsen			
E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta		Prosjekt nr. 100536			
E105 Gjønneftunnelen		Prosjekt fase: -			
		Arkivreferanse: -			
		Målestokk (A1) Som vist			
Byggeteknikk		Koordinatsystem EUREF89NTM10/NN2000			
Konkurransegrunnlag		Tegning nr. / revisjonsbokstav J476-001			
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv		
EBO	BRS	TGL	11850		





Tegnforklaring:

- N2, W4
- Betongrekkverk
- Eks. bruekkverk
- H2 rekkverk
- Overgangsrekkverk

Merknader:

- 1 Rekkverk avsluttes på mur.
- 2 Rekkverk forankres i sideterreng.
- 3 Rekkverksovergang til eksisterende rekkverk
- 4 Rekkverksovergang
- 5 Nedføring av rekkverk
- 6 Håndløper på topp av betongrekkverk

00	For illustrasjonsplan	PEN	MVE	TGL	31-03-2023
Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
		Tegningsdato 10-03-2023			
Bestiller Tom Hedalen		Utbygging			
Prosjekt for E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramsdalsletta		Aas - Jakobsen / VN			
Prosjektleder AAS-JAKOBSSEN		VIANOVA			
Prosjekt fase 100536					
Arkivreferanse					
Målestokk (A1)		1:750			
Koordinatsystem EUREF89NITM10/NN2000					
Tegningsnr. / revisjonsbokstev		J50102 00			

Høvikveien 80
18/161

Sykkelparkering

Bussholdeplass

Eks. terreng

Bærumsveien

Innkjøring Gjønnestunnelen


Utkjøring Gjønnestunnelen

Antatt berg

Gjønnestjordet 18/107

80
70
60
50
40
30

— — — — —	Grasplen	— — — — —	Støyskjerm	TTTTT Lysmaster
— — — — —	Buskfelt	— — — — —	Rekkverk	
— — — — —	Masseplanting trær og busker	— — — — —	Eksisterende vegetasjon	
— — — — —	Bunndekkende vegetasjon	— — — — —	Ny vegetasjon	
— — — — —	Klatreplanter	— — — — —		
— — — — —		— — — — —		

[illegible]

— — Anleggsgrense Grasplen

— — Prosjektert terreng Buskfelt

- - - Eksisterende terreng Masseplantning trær og busker

+ + + Antatt berg Bunndekkende vegetasjon

Grasbakke Klatreplanter

Gang-/sykkelevveg Kjørebane/asfalt

Belegning

Mur

Bergoverflate/bergskjæring

Støyskjerm


Rekkverk

Eksisterende vegetasjon


Ny vegetasjon


T T T T T Lysmaster

[illegible]




1:50






1:50




- Merknad
1. Snitt J er ikke oppdatert iht. revidert filterfelt




Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
 Statens vegvesen		Tegningsdato		10-03-2023	
		Bestiller		Tom Hedalen	
		Produsert for		Utbygging	
		Produsert av		Aas-Jakobsen/Grindaker	
E18 Vestkorridoren Lysaker – Ramstadsetta		 			
E105 Gjønnessunnelen		Prosjektnr.		100536	
Snitt J		Prosjektfase:		-	
		Arkivreferanse		-	
Gangveg Gjønnesshallen		Målestokk (A1)		var.	
Konkurransegrunnlag		Koordinatsystem		EUREF89NTM10/NN2000	
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv	Tegningsnr. / revisjonsbokstav	
MH	HST	TGL	11850	050215	

Snitt K-K' Regnbed Gjønneshallen




1:50

Snitt L-L' Regnbed Gjønneshallen




1:75



1:100



1

[illegible]




3	For illustrasjonsplan	TGL	AEI/TN	AEI	31-03-2023
2	Trafo flyttet	TGL	AEI/TN	AEI	11-11-2022
Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Konfr	Godkjent	Rev. dato
 Statens vegvesen		Tegningsdato		23-09-2022	
		Bestiller		Tom Hedalen	
		Produsert for		Utbygging	
		Produsert av		Aas-Jakobsen	
E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta E105 Gjønnesstunnelen Illustrasjon 101 - Regnbed Gjønnes		Prosjekt nr.		100536	
		Prosjekt fase nr.		-	
		Arkivreferanse		-	
		Målestokk (A0)		Som vist	
Samlet planendring Gjønnes		Byggverk nr.		-	
		Koordinatsystem		EUREF89NTM10/NN2000	
		Utarbeidet av	Godkjent av	Konsulentarkiv	Tegningsnr. / revisjonsbokstav
		TGL	AEI/TN	AEI	11850
					T-101
					3




2	For illustrasjonsplan	TGL	AEI/TN	AEI	31-03-2023
1	Samlet planendring Gjønneshallen	TGL	AEI/TN	AEI	23-09-2022
Revisjon	Revisjonen gjelder	Utb.	Konfr.	Godkjent	Rev. dato
 E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta E105 Gjønneshallen Illustrasjon 102 - J476 Støttemur Gjønneshallen		Tegningsdato		23-09-2022	
		Bestiller		Tom Hedalen	
		Prosjekt for		Utb. bygging	
		Prosjekt av		Aas-Jakobsen	
Samlet planendring Gjønneshallen		Prosjekt nr.		100536	
		Prosjekt fase nr.		-	
		Arkivreferanse		-	
		Målestokk (A0)		Som vist	
Samlet planendring Gjønneshallen		Byggeværk nr.		-	
		Koordinatsystem		EUREF89NTM10/NN2000	
		Utb. arbeid av		Tegning nr. /	
		Kontrollert av		revisjonsboks nr.	
TGL	AEI/TN	AEI	11850	T-102	2



2	Flyttet trafo	TGL	AEI/TN	AEI	11-11-2022
1	Samlet planendring Gjønn	TGL	AEI/TN	AEI	23-09-2022
Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Konfr	Godkjent	Rev. dato
 E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta E105 Gjønnestunnelen Illustrasjon 104 - Flyttet trafo Gjønn		Tegningsdato		23-09-2022	
		Bestiller		Tom Hedalen	
		Produsert for		Utbygging	
		Produsert av		Aas-Jakobsen	
Samlet planendring Gjønn		Prosjekt nr.		100536	
		Prosjekt fase nr.		-	
		Arkivreferanse		-	
		Målestokk (A1)		Som vist	
Utarbeidet av		Byggverk nr.		-	
		Koordinatsystem		EUREF89NTM10/NN2000	
		Godkjent av		Tegningsnr. /	
		Konsulentarkiv		revisjonsboksnavn	
TGL	AEI/TN	AEI	11850	T-104	2



2	Flyttet trafo	TGL	AEI/TN	AEI	11-11-2022
1	Samlet planendring Gjønnestunnelen	TGL	AEI/TN	AEI	23-09-2022
Revisjon	Revisjonen gjelder	Uttarb	Konfr	Godkjent	Rev. dato
 Statens vegvesen		Tegningsdato		23-09-2022	
		Bestiller		Tom Hedalen	
		Prosjekt for		Utbygging	
		Prosjekt av		Aas-Jakobsen	
E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta E105 Gjønnestunnelen Illustrasjon 105 - J471 Støttemur Bærumsveien Gjønnestunnelen		Prosjekt nr.		100536	
		Prosjekt fase nr.		-	
		Arkivreferanse		-	
		Målestokk (A0)		Som vist	
Samlet planendring Gjønnestunnelen		Byggeværk nr.		EUREF89NTM10/NN2000	
		Koordinatsystem		EUREF89NTM10/NN2000	
		Uttarb. av		Tegning nr. /	
		Kontrollert av		revisjonsboks nr.	
TGL	AEI/TN	AEI	11850	T-105	




1	Samlet planendring Gjønnnes	TGL	AEI/TN	AEI	23-09-2022
Revisjon	Revisjonen gjelder	Utb.	Konfr.	Godkjent	Rev. dato
 Statens vegvesen		Tegningsdato: 23-09-2022			
		Bestiller: Tom Hedalen			
		Prosjekt for: Utbygging			
		Prosjekt av: Aas-Jakobsen			
E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta		Prosjekt: 100536			
E105 Gjønnnes tunnelen		Prosjekt fase: -			
Illustrasjon 107 - Trapp, sykkelpark., GS-veg Gjønnnes		Arkivreferanse: -			
		Målestokk (A0): Som vist			
		Byggeværksh.			
Samlet planendring Gjønnnes		Koordinatsystem: EUREF89NTM10/NN2000			
Utbetalt av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv		
TGL	AEI/TN	AEI	11850	Tegning nr. / revisjonsbokstav	T-107
					1



3	For illustrasjonsplan				TGL	AEI/TN	AEI	31-03-2023
2	Trafo flyttet				TGL	AEI/TN	AEI	11-11-2022
Revisjon	Revisjonen gjelder				Utarb	Konfr	Godkjent	Rev. dato
 E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta E105 Gjønneestunnelen Illustrasjon 109 - Støttemur og støyskjerm K720, J472 og J195 Gjønnes Samlet planendring Gjønnes					Tegningsdato		23-09-2022	
					Bestiller		Tom Hedalen	
					Produsert for		Utbygging	
					Produsert av		Aas-Jakobsen	
					Prosjekt nr.		100536	
					Prosjekt fase nr.		-	
					Arkivreferanse		-	
					Målestokk (A0)		Som vist	
					Byggverk nr.			
					Koordinatsystem		EUREF89NTM10/NN2000	
Utarbeidet av		Kontrollert av		Godkjent av		Konsulentarkiv		
TGL		AEI/TN		AEI		11850		
					Tegningsnr. /		revisjonsbokstav	
							T-109	
							3	



3	For illustrasjonsplan			TGL	AEI/TN	AEI	31-03-2023	
2	Justert utsnitt			TGL	AEI/TN	AEI	11-11-2022	
Revisjon	Revisjonen gjelder			Utarb	Konfr	Godkjent	Rev. dato	
 Statens vegvesen				Tegningsdato		23-09-2022		
				Bestiller		Tom Hedalen		
				Produsert for		Utbygging		
				Produsert av		Aas-Jakobsen		
E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta								
E105 Gjønnestunnelen								
Illustrasjon 110 - Midl. anleggsområde utvides								
Gjønneshallen								
Samlet planendring Gjønneshallen				Koordinatsystem				EUREF89NTM10/NN2000
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv	Tegningsnr. / revisjonsbokstav		T-110		
TGL	AEI/TN	AEI	11850			3		



Tegnforklaring

- anleggsgrense
- Eiendomsgrense
- Eksisterende bygg

- Fast anleggsgjerde med trepanel, h=2,5 m
- Fast anleggsgjerde av flettverksgjerde, h=2,0 m
- Gjerde mark sikring av flettverksgjerde, h=2,0 m
- Gjerde mark sikring flyttbart, h = 2,0 m
- Eksisterende skjerm/gjerde beholdes
- Eksisterende vegetasjon bevares
- Sikring av rotsone / sikring av enkelttre
- Viktig naturtype

- Adkomst til bygg/bolig
- Gangadkomst til bygg/bolig
- Anlegg/grøft som bygges i entreprisen



Merknad

- Vegetasjonsfelt foran eksisterende støyskjerm bevares
- Mulig graving rundt eksisterende landkar, berørt vegetasjon reetableres
- Eksisterende trær er ikke innmålt, antatt plassering.
- Dersom opsjon om overvannsanlegg i dagsonen utløses, vil vegetasjon i flombassenget bli berørt, og mark sikring vist i opsjonen gjelde.
- Før oppstart arbeider i et spesifikt område, skal vurdering av bevaring og mark sikring i området utføres på stedet av leverandør, sammen med byggherre

00	For illustrasjonsplan	MH	HST	TGL	31-03-2023
Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
		Tegningsdato 10-03-2023			
E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta		Bestiller Tom Hedalen			
E105 Gjønne tunnelen		Prosjekt for Utbygging			
Rigg- og mark sikringsplan		Prosjektør AAS-JAKOBSEN			
Gjønnes		Prosjekt 100536			
Konkurransegrunnlag		Prosjektfase -			
Utarbeidet av MH		Arkivreferanse -			
Kontrollert av HST		Målestokk 1:1			
Godkjent av TGL		Byggverkshet			
Konsulentarkiv 11850		Koordinatsystem EUREF89NTM10/NN2000			
		Tegningsnr. / revisjonsbokstav X50001 00			



Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Tlf: (+47) 22 07 30 00

firmapost@vegvesen.no

vegvesen.no

Tryggere, enklere og grønnere reisehverdag